

Comune di Casalgrande
Provincia di Reggio Emilia



PROGETTO
ESECUTIVO

MANUTENZIONE
VIABILITA' PUBBLICA
2016

**Elenco
prezzi
Unitari**

Agosto 2016

Figure professionali

Responsabile Unico del procedimento	
Responsabile del Settore	Geom. Corrado Sorri
Progettazione	
Responsabile del Settore	Geom. Corrado Sorri
Direzione Lavori	
Tecnico Istruttore	Geom. Angela Talami

Comune di Casalgrande
Provincia di Reggio Emilia

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Manutenzione viabilità pubblica anno 2016

COMMITTENTE: Comune di Casalgrande

Casalgrande, 06/10/2016

IL TECNICO
Geom. Sorrivi Corrado

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01	FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Fresatura di porzioni di pavimentazione in conglomerato bituminoso ammalorato, pe runo spessore di cm 8/10 compreso il carico su autocarro ed il suo trasporto secondo le indicazioni della DL entro km 5 euro (tre/07)	mq	3,07
Nr. 2 01.02.01	BINDER SP. CM.7 Conglomerato bituminoso binder ottenuto con pietrischetto e graniglie 0/20 confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 3,5 % del peso degli inerti; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli; compresa ogni predisposizione per la stesa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito; spessore minimo cm 7 euro (quattordici/24)	mq	14,24
Nr. 3 01.02.06	TAPPETO D'USURA Conglomerato bituminoso per manto d'usura ottenuto con pietrischetto e graniglie 0/9 confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5,5 % del peso degli inerti; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli; compresa ogni predisposizione per la stesa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito; spessore minimo cm 3 euro (sei/27)	mq	6,27
Nr. 4 013.1	NOLO DI AUTOCARRO Per opere di non facile quantificazione nolo di autocarro a 3 assi compreso operatore per lavori in economia difficilmente quantificabili in sede di computazione. euro (cinquantadue/00)	ore	52,00
Nr. 5 013.2	MANO D'OPERA Per opere di non facile quantificazione mano d'opera di muratore specializzato per lavori in economia difficilmente quantificabili in sede di computazione. euro (ventiotto/00)	ore	28,00
Nr. 6 013.3	NOLO MINIESCAVATORE/MARTELLLO DEMOLITORE Per opere di non facile quantificazione nolo di mini escavatore anche con martello demolitore, compreso operatore per lavori in economia difficilmente quantificabili in sede di computazione. euro (quarantanove/00)	ore	49,00
Nr. 7 013.4	NOLO DI ESCAVATORE GOMMATO Per opere di non facile quantificazione nolo di escavatore gommato cv 100 compreso di operatore per lavori in economia difficilmente quantificabili in sede di computazione. euro (cinquantanove/00)	ore	59,00
Nr. 8 22	STABILIZZATO 0/30 Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato a pezzatura varia per la formazione di banchine o sottofondi, compreso nel prezzo gli oneri per la cilindatura con rullo di peso adeguato, la stesura per strati non superiori a cm. 20 lungo i lati dei nastri asfaltati. Misurato in opera. euro (trentadue/00) Casalgrande, 06/10/2016 Il Tecnico Geom. Sorrivi Corrado ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	mc.	32,00